

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe, konserwacyjne i odtworzeniowe</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - czapki attyk na starej szkole	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-02	5.0*0.05*0.5*4	m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnicha, mniszki - uszkodzonych dachówek na wykuszu starej szkoły	m <sup>2</sup>		
d.1	0507-04	1.5*2.0	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów - uszkodzenia na starej i nowej części szkoły	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-04	1.5*0.5*1.0*4	m <sup>3</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okapy	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-08	1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - koszy i kominów	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-08	4.0*1.0+1.0*4*0.5	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
6	ZKNR C-2	Odbicie tynków cementowych na ścianach, filach, pilastrach - front starej szkoły i część elewacji nowej szkoły	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-06	5.0*2+2.0*2.0	m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR-W 4-01	Wykucie okien - 36 szt	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-08	36*2.2*2.0	m <sup>2</sup>	158.400	
				RAZEM	158.400
8	KNR-W 4-01	Usunięcie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	6.0	m <sup>3</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
9		Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych okien	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	36	kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	6	m <sup>3</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
2		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
11	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-11	36*2.2*2.0	m <sup>2</sup>	158.400	
				RAZEM	158.400
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - po wymianie okien	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-07	324	m <sup>2</sup>	324.000	
				RAZEM	324.000
3		<b>Naprawa attyk, ścin zewnętrznych, tynków zewnętrznych starej części szkoły</b>			
13	KNR 0-17	Oczyszczenie powierzchni murów za pomocą szczotek metalowych	m <sup>2</sup>		
d.3	2608-01	analogia	m <sup>2</sup>	20.000	
		5.0*4.0	m <sup>2</sup>	RAZEM	20.000
14	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych - ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	0403-03	poz. 13	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
15	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m <sup>2</sup> metodą smarowania - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.3	0404-05	poz. 13	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
16	ZKNR C-2	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - do 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	0409-01	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.3	0308-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, - wyprawa betonowa na attykach	m <sup>2</sup>		
d.3	0728-03	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	5.0*0.5*4		m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z	m <sup>2</sup>		
d.3	0728-02	cegły, - ściany frontowe	m <sup>2</sup>	16.000	
		4.0*4		RAZEM	16.000
4		<b>Naprawa tynków zewnętrznych i elewacji w nowej części szkoły</b>			
20	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże preparatu gruntującego	m <sup>2</sup>		
d.4	0926-01		m <sup>2</sup>	270.000	
		9.0*15.0*2		RAZEM	270.000
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z	m <sup>2</sup>		
d.4	0728-02	cegły, - ściany frontowe	m <sup>2</sup>	4.000	
		2.0*2.0		RAZEM	4.000
22	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m <sup>2</sup>		
d.4	2609-06	użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-	m <sup>2</sup>	270.000	
		nach		RAZEM	270.000
		9.0*15.0*2			
23	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mineralna	m <sup>2</sup>		
d.4	0926-03		m <sup>2</sup>	270.000	
	analogia			RAZEM	270.000
		9.0*15.0*2			
24	KNR 0-33	Malowanie elewacji farbą silikonową	m <sup>2</sup>		
d.4	0128-01		m <sup>2</sup>	270.000	
	analogia			RAZEM	270.000
		270			
			m <sup>2</sup>	270.000	
				RAZEM	270.000
5		<b>Naprawa dachu, kominów i obróbek blacharskich</b>			
25	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m <sup>2</sup>		
d.5	202 0541-02	cm	m <sup>2</sup>	9.000	
		1.0+4.0*1.0+1.0*0.5*4*2		RAZEM	9.000
26	KNR K-05	Montaż kontrłat	m <sup>2</sup>		
d.5	0104-04		m <sup>2</sup>	3.000	
		1.5*2.0		RAZEM	3.000
27	KNR K-05	Montaż łat	m <sup>2</sup>		
d.5	0105-01		m <sup>2</sup>	3.000	
		1.5*2.0		RAZEM	3.000
28	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką - część wykusza	m <sup>2</sup>		
d.5	0513-01		m <sup>2</sup>	3.000	
	0513-07			RAZEM	3.000
		1.5*2.0			
			m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
d.5	0310-02	z wykonaniem nowych czapek	m <sup>3</sup>	3.000	
		1.5*0.5*1.0*4		RAZEM	3.000
30	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m <sup>2</sup>		
d.5	2611-02	krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany kominów	m <sup>2</sup>	12.000	
		1.5*0.5*1.0*4*4		RAZEM	12.000
31	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas-	m <sup>2</sup>		
d.5	0904-01	kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - ściany kominów	m <sup>2</sup>	12.000	
		1.5*0.5*1.0*4*4		RAZEM	12.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	ir-g	1244.6765	13.87	17263.69
				RAZEM	17263.69

Słownie: siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy i 69/100 zł